

jochum-mediaservices, Freitag, 21. September 2018

Glasfaser-Ausbau hat begonnen

Leerrohre für Glasfaserkabel werden in den ersten Straßenzügen verlegt

Nachdem seit einigen Tage die großen Kabelrollen am Parkplatz des SVZ liegen, kommt nun Bewegung in den Glasfaser-Ausbau. Im Mainflinger Neubaugebiet sind die ersten Meter Leerrohr verlegt.

Im sogenannten Micro-Trenchingverfahren werden zunächst eine schmale Reihe von Pflaster- oder Gehwegsteinen entfernt. Die Fräse zieht einen schmalen Graben mit ca. 50-60 cm Tiefe. Darauf werden Leerrohr, eine Abdeckmatte sowie ein Warnhinweis verlegt, bevor mit dem vorhandenen Schottermaterial der Graben am gleichen Tag wieder geschlossen wird.



Ein vorläufiger Bauplan für die Zeitspanne vom 17.09. bis zum 29.11.2018 ist von der Deutschen Glasfaser veröffentlicht worden. Natürlich können sich die Arbeiten auch immer um 1-2 Tage verschieben. Der Plan wird von der Gemeinde Mainhausen auch auf der Gemeinde-Homepage regelmäßig aktualisiert.

[Zeitplan Ausbauarbeiten Deutsche Glasfaser](#)